工 事 数 量 総 括 表

工事名	国道212号防災安	全交付金(自転車走	事業		道路修繕						
			細別	施工明細	規格	ı	工事区分 道路修 数 量		道路修繕		
工事区分 レヘ・ル1	エ 種 ルベル2	種 別 ルベル3	が出 万円 カリ レヘ・ル4	ル ユ 円 神 レベル4	規 格 V^゙ル5	単位	実施	変更	増減	摘	要
				, , 1					7 1/2		
道路修繕	舗装工	路面切削工	路面切削		AS舗装版 t=5cm	m2	2, 421			舗装工計算書よ	り
			殼運搬		AS舗装版	m3	121			路面切削より 2421.0×0.05=12	21. 1
										殻運搬より	
			殼処分		AS舗装版	t	285			$121.1 \times 2.35 = 28$	84. 6
		Ab)	+		再生密粒度AS 13mm	0	0. 404				lo.
		舗装打換え工	表層工		t=5cm	m2	2, 421			舗装工計算書よ	9
					高視認性区画線						
	区画線工	区画線工	高視認性区画線		白色実線 W=15cm	m	600			区画線集計表よ	り
					高視認性区画線 黄色実線 W=15cm	m	300			区画線集計表よ	ŋ
					高視認性区画線						
					白色破線(W=15cm) 溶融式区画線(W=15cm換算)	m	592			区画線集計表よ	9
			溶融式区画線		黄色 矢印・記号・文字	m	40			区画線集計表よ	り
		+									
	仮設工	交通管理工	交通誘導警備員		昼間 B	人・日	28				
	灰灰工	人地自在工	人			八日	20				
共通仮設	共通仮設費	運搬費	建設機械運搬費			台	2				

舗 装 工 計 算 書

名 称	数 量	適用
路面切削	2,421.0 m2	t=5cm
表層工(再生密粒度AS)	2,421.0 m2	t=5cm

_	延長合計	300.00	m	Db - Landel	削 表層工(再生密粒度AS)						当初設計		
名	測点	称 距離	幅員	路面切削 平均	数量	福 員	平均	数 量	幅員	平均	数 量		
No.	0	<u>и</u> ни	8.07	1 29	<i>*</i> ±	8.07	13	w ±	THE SC	13	w ±		
	+ 10.00	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
No.	1	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
	+ 10.00	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
No.	2	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
	+ 10.00	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
No.	3	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
	+ 10.00	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
No.	4	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
	+ 10.00	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
No.	5	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
	+ 10.00	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
No.	6	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
	+ 10.00	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
No.	7	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
	+ 10.00	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
No.	8	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
	+ 10.00	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
No.	9	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
	+ 10.00	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
No.	10	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
	+ 10.00	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
No.	11	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
	+ 10.00	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70					
小	計	230.00			1856.10			1856.10		<u> </u>			

名		称		路面切削		表质	表層工(再生密粒度AS)				
	測点	距離	幅 員	平均	数 量	幅 員	平 均	数 量	幅員	平 均	数 量
No.	12	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70			
	+ 10.00	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70			
No.	13	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70			
	+ 10.00	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70			
No.	14	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70			
	+ 10.00	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70			
No.	15	10.00	8.07	8.070	80.70	8.07	8.070	80.70			
小	<u> </u>	70.00			564.90			564.90			
合	 	300.00			2421.00			2421.00			

区画線工集計表

当初設計

							— 177					
	高視認性区画線 白色実線 W=15cm											
工区	場所	測	点	左右	数量	単位	備	考				
	外側線			左	300.0	m	平面図より					
	外側線			右	300.0	m	平面図より					
		合 計			600.0	m						

	高視認性区画線 黄色実線 W=15cm												
工区	場所	測点	左右	数量	単位	備考							
	中央線		中央	300.0	m	平面図より							
		合 計		300.0	m								

	高視認性区画線 白色破線 W=15cm											
工区	場所	測	点	左右	数量	単位	備	考				
	減速ドット	2. 0m×74箇所×	2列×2車線	左右	592. 0	m	平面図より					
		合 計			592. 0	m						

	溶融式区画線 矢印・記号・文字 黄色 W=15cm換算												
工区	場所		測点	左右	数量	単位	備考						
	文字	Г40」	19.8m×2箇所	左	39. 60	m	平面図より						
		合 計			39. 60	m							