

工事数量総括表

[illegible]

舗 装 工 計 算 書										
<div>延長合計430.00 m</div> <div>当初設計</div>										
名 称		数 量			適 用					
路面切削		2,734.8 m2			t=5cm					
表層工(再生密粒度AS)		2,734.8 m2			t=5cm					
名 称		路面切削			表層工(再生密粒度AS)					
測 点	距 離	幅 員	平 均	数 量	幅 員	平 均	数 量	幅 員	平 均	数 量
No. 0		6.36			6.36					
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 1	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 2	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 3	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 4	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 5	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 6	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 7	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 8	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 9	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 10	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 11	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
小計	230.00			1462.80			1462.80			

名 称		路面切削			表層工(再生密粒度AS)					
測 点	距 離	幅 員	平 均	数 量	幅 員	平 均	数 量	幅 員	平 均	数 量
No. 12	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 13	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 14	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 15	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 16	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 17	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 18	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 19	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 20	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
No. 21	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
+ 10.00	10.00	6.36	6.360	63.60	6.36	6.360	63.60			
小計	200.00			1272.00			1272.00			
合計	430.00			2734.80			2734.80			

区画線工集計表

当初設計

全天候型区画線 白色実線 W=15cm						
工区	場所	測 点	左右	数 量	単位	備 考
	外側線		左	430.0	m	平面図より
	外側線		右	430.0	m	平面図より
合 計				860.0	m	

全天候型区画線 黄色実線 W=15cm						
工区	場所	測 点	左右	数 量	単位	備 考
	中央線		中央	430.0	m	平面図より
		起点側	中央	20.0	m	平面図より
合 計				450.0	m	

全天候型区画線 白色実線 W=45cm						
工区	場所	測 点	左右	数 量	単位	備 考
	ゼブラ	平均1.0m×6本	中央	6.0	m	平面図より
合 計				6.0	m	

全天候型区画線 白色破線 W=15cm						
工区	場所	測 点	左右	数 量	単位	備 考
	減速ドット	2.0m×5箇所×2列×2車線	左右	40.0	m	区画線位置図より
	減速ドット	2.0m×17箇所×2列×1車線	左	68.0	m	区画線位置図より
合 計				108.0	m	

全天候型区画線 矢印・記号・文字 黄色 W=15cm換算						
工区	場所	測 点	左右	数 量	単位	備 考
	文字	「40」	左	19.80	m	平面図より
合 計				19.80	m	